




SKPW_11


Słup kompozytowy, wkopywany.
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.
Wysokość 11000, wysokość całkowita 12800, wysokość dolnego cylindra 7300 wraz z częścią wkopywaną, średnica dolna $\varnothing 193$, górna $\varnothing 80$, grubość ścianki 4mm, drzwi rewizyjne na wysokości 2400 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, otwór na przewody 1300 od dołu słupa, wymiary: 50x150, tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Nazwa:	Elementy rysunku	
	1. SKPW_11	4. tuleja
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
	3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast S.A.	A4 ☐
Rys.	M.Jurusik	01.06.2022	<i>Jurusik</i>		
Sprawdz.	G.Strzoda	06.10.22	<i>Strzoda</i>		
Zatwierdził.	A.Pietraszewski	10.10.22	<i>Pietraszewski</i>		