

SKPW-P 6 50_NE_3

Słup kompozytowy, wkopywany.
Wymiary podane w mm



Wysokość 6000 , wysokość całkowita 7000 , wysokość
dolnego cylindra 3000 wraz z częścią wkopywaną,
średnica dolna $\varnothing 175$, górna $\varnothing 70$,

drzwi rewizyjne na wysokości 1600 od dołu słupa,
wymiary drzwi 300 x 100


otwór na przewody 500 od dołu słupa, wymiary: 50x150,

tulejka $\varnothing 60$ wysokość 130


Kolor RAL 9006



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2. Wytyczne projektowe według normy PN-EN 40-7.			
Nazwa:	Elementy rysunku		
SKPW-P 6	1. SKPW_P 6	4. tuleja	
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka	
	3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej	
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Rysunek	M. Jurusik	14.07.2023	
Sprawdził	Ł. Krajka	15.07.23	
Zatwierdził	A. Pietraszewski	15.07.23	

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Rysunek	M. Jurusik	14.07.2023	
Sprawdził	Ł. Krajka	15.07.23	
Zatwierdził	A. Pietraszewski	15.07.23	

NCT

A4

