




SKPF\_10

Słup kompozytowy, fundamentowy.  
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.  
Wysokość 10000, wysokość dolnego cylindra 4500, średnica dolna  $\varnothing 193$ , górna  $\varnothing 80$ , grubość ścianki: 4;  
drzwi rewizyjne na wysokości 600 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, podstawa kwadratowa: rozstaw śrub/szerokość podstawy 300/400, tulejka wysokość 130;



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10

Nazwa:		Elementy rysunku	
SKPF_10		1. SKPF_10	4. tuleja
		2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
		3. podstawa	
Rys.	M. Jurusik	22.06.2022	Podpis
Sprawdz.	G. Strzoda	06.10.22	
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.10.22	
alumast S.A.			A4
			⊕