




# SKPF\_9


Słup kompozytowy, fundamentowy.  
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne  
zgodne z normą PN-EN 40-2.  
Wysokość 9000, wysokość dolnego cylindra 3500,  
średnica dolna  $\varnothing 193$ , górna  $\varnothing 80$ ,  
grubość ścianki: 4;  
drzwi rewizyjne na wysokości 600 od dołu słupa,  
wymiary drzwi 400x85,  
podstawa kwadratowa: rozstaw śrub/szerokość  
podstawy 300/400,  
tulejka wysokość 130;



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10



Nazwa:  SKPF_9	Elementy rysunku	
	1. SKPF_9	4. tuleja
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
	3. podstawa	

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast S.A.	A4 ☐⊕
Rys.	M. Jurusik	22.06.2022	<i>M. Jurusik</i>		
Sprawdz.	G. Strzoda	06.10.22	<i>G. Strzoda</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.10.22	<i>A. Pietraszewski</i>		