

SKPW_3_130

Słup kompozytowy, wkopywany.

Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 3000, wysokość całkowita 4000, wysokość dolnego cylindra 2000 wraz z częścią wkopywaną,

średnica dolna $\varnothing 130$, górna $\varnothing 70$,



grubość ścianki 2,4mm,

drzwi rewizyjne na wysokości 1600 od dołu słupa,


wymiary drzwi 400x85,

otwór na przewody 500 od dołu słupa, wymiary: 50x150,


tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Nazwa: SKPW 3 130	Elementy rysunku	
	1. SKPW_3	4. tuleja
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
	3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast SA	A4
Rys.	M. Jurusik	28.06.2022	<i>M. Jurusik</i>		
Sprawdz.	G. Strządąta	06.10.22	<i>G. Strządąta</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.10.22	<i>A. Pietraszewski</i>		