

SKPW_12

Słup kompozytowy, wkopywany.

Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 12000, wysokość całkowita 13800, wysokość dolnego cylindra 8300 wraz z częścią wkopywaną,

średnica dolna $\varnothing 193$, górna $\varnothing 80$,



grubość ścianki 4,8mm,

drzwi rewizyjne na wysokości 2400 od dołu słupa,


wymiary drzwi 400x85,

otwór na przewody 1300 od dołu słupa, wymiary: 50x150,


tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Nazwa:	Elementy rysunku		
	SKPW 12		
	1. SKPW_12	4. tuleja	
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka	
	3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej	

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast S.A.	A4
Rys.	M. Jurusik	01.06.2022	<i>M. Jurusik</i>		
Sprawdz.	G. Strządąta	06.10.22	<i>G. Strządąta</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.10.22	<i>A. Pietraszewski</i>		