

SKPW_8

Słup kompozytowy, wkopywany.

Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 8000, wysokość całkowita 9200, wysokość dolnego cylindra 3700 wraz z częścią wkopywaną,

średnica dolna $\varnothing 193$, górna $\varnothing 80$,



grubość ścianki 3,2mm,

drzwi rewizyjne na wysokości 1800 od dołu słupa,


wymiary drzwi 400x85,

otwór na przewody 700 od dołu słupa, wymiary: 50x150,


tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Nazwa:		Elementy rysunku	
SKPW 8		1. SKPW_8	4. tuleja
		2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
		3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej
Rys.	M.Jurusik	29.06.2022	Podpis
Sprawdz.	G.Strzodała	06.10.22	
Zatwierdził.	A.Pietraszewski	10.10.22	
alumast SA			A4
			☐