




SKPW_7


Słup kompozytowy, wkopywany.
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.
Wysokość 7000, wysokość całkowita 8200, wysokość dolnego cylindra 2700 wraz z częścią wkopywaną, średnica dolna $\varnothing 193$, górna $\varnothing 80$, grubość ścianki 3,2mm, drzwi rewizyjne na wysokości 1800 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, otwór na przewody 700 od dołu słupa, wymiary: 50x150, tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Nazwa: SKPW 7	Elementy rysunku	
	1. SKPW_7	4. tuleja
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
	3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast SA	A4 ☐
Rys.	M. Jurusik	29.06.2022	Jurusik		
Sprawdz.	G. Strzoda	06.07.22	Strzoda		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.10.22	Pietraszewski		