

SKPW-P 8 70_NE_3

Słup kompozytowy, wkopywany.
Wymiary podane w mm.



Wysokość 8000, wysokość całkowita 9200, wysokość
dolnego cylindra 3700 wraz z częścią wkopywaną,
średnica dolna $\varnothing 193$, górna $\varnothing 80$,

drzwi rewizyjne na wysokości 1800 od dołu słupa,
wymiary drzwi 300 x 100,


otwór na przewody 700 od dołu słupa, wymiary: 50x150,

tulejka $\varnothing 60$ wysokość 130


Kolor RAL 9006



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.
Wytyczne projektowe według normy PN-EN 40-7.

Nazwa:	Elementy rysunku
SKPW-P 8	1. SKPW-P 8
	2. drzwi rewiz.
	3. część wkopywana
	4. tulejka
	5. uszczelka
	6. osłona krawędzi części wkopywanej

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Rysunek	M. Jurusik	14.07.2023	
Sprawił	Ł. Krajka	15.07.23	
Zatwierdził	A. Pietraszewski	15.07.23	

NCT

A4