




SKPF_8

Słup kompozytowy, fundamentowy.
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.


Wysokość 8000, wysokość dolnego cylindra 2500, średnica dolna $\varnothing 193$, górna $\varnothing 80$, grubość ścianki: 3,2; drzwi rewizyjne na wysokości 600 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, podstawa kwadratowa: rozstaw śrub/szerokość podstawy 300/400, tulejka wysokość 130;



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



Nazwa:		Elementy rysunku	
SKPF_8		1. SKPF_8	4. tuleja
		2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
		3. podstawa	

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast S.A.	A4 ⊕
Rys.	M. Jurusiak	22.06.2022	<i>Jurusiak</i>		
Sprawdz.	G. Strzoda	06.10.22	<i>Strzoda</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.12.22	<i>Pietraszewski</i>		