

SKPW_4_130

Słup kompozytowy, wkopywany.

Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 4000, wysokość całkowita 5000, wysokość dolnego cylindra 2000 wraz z częścią wkopywaną,

średnica dolna $\varnothing 130$, górna $\varnothing 70$,



grubość ścianki 2,4mm,

drzwi rewizyjne na wysokości 1600 od dołu słupa,


wymiary drzwi 400x85,

otwór na przewody 500 od dołu słupa, wymiary: 50x150,


tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Nazwa:		Elementy rysunku	
SKPW 4 $\varnothing 130$		1. SKPW_4_130	4. tulejka
		2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
		3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast S.A.	A4
Rys.	M. Jurusik	28.06.2022	<i>Jurusik</i>		
Sprawdz.	G. Strzoda	06.07.22	<i>Strzoda</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	20.10.22	<i>Pietraszewski</i>		