




SKPF\_11


Słup kompozytowy, fundamentowy.  
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.  
Wysokość 11000, wysokość dolnego cylindra 5500, średnica dolna  $\varnothing 193$ , górna  $\varnothing 80$ , grubość ścianki: 4; drzwi rewizyjne na wysokości 600 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, podstawa kwadratowa: rozstaw śrub/szerokość podstawy 300/400, tulejka wysokość 130;



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10



Nazwa:	Elementy rysunku	
	1. SKPF_11	4. tuleja
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
	3. podstawa	

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast <sup>SA</sup>	A4 ◀⊕
Rys.	M. Jurusik	22.06.2022	<i>[Signature]</i>		
Sprawdz.	G. Strządąta	06.10.22	<i>[Signature]</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	20.10.22	<i>[Signature]</i>		