

SKPF_7

Słup kompozytowy, fundamentowy.

Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.



Wysokość 7000, wysokość dolnego cylindra 1500, średnica dolna $\varnothing 193$, górna $\varnothing 80$,

grubość ścianki: 3,2;


drzwi rewizyjne na wysokości 600 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85,

podstawa kwadratowa: rozstaw śrub/szerokość podstawy 300/400,


tulejka wysokość 130;



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



Nazwa:	Elementy rysunku	
	1. SKPF_7	4. tuleja
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
	3. podstawa	

SKPF_7

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast S.A.	A4
Rys.	M.Jurusik	22.06.2022	<i>M.Jurusik</i>		
Sprawdz.	G.Strzoda	06.10.22	<i>G.Strzoda</i>		
Zatwierdził.	A.Pietraszewski	10.10.22	<i>A.Pietraszewski</i>		