



SKPF-OD 7m

Maszt odgromowy kompozytowy fundamentowy.

Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.
Wytyczne projektowe według normy PN-EN 40-7.

Wymiary podane w mm.

Całkowita wysokość słupa 7000, wysokość iglicy 1000, wysokość dolnego cylindra 2000, średnica dolna $\phi 120$, górna $\phi 65$, grubość ścianki 2,4mm, podstawa trójkątna: rozstaw śrub/szerokość podstawy 157 / 211,



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10

Nazwa:		Elementy rysunku	
SKPF-OD 7		1. SKPF-OD 7	3. linka wewnętrzna masztu
		2. podstawa łamana	4. iglica

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Rys.	M. Jurusiak	29.12.2022	<i>M. Jurusiak</i>
Sprawdz.	G. Strządąta	03.01.2023	<i>G. Strządąta</i>
Zatwierdził	A. Pietraszewski	23.02.2023	<i>A. Pietraszewski</i>

alumast S.A.

A4

