

SKPW\_6

Słup kompozytowy, wkopywany.

Wymiary podane w mm.

Wysokość 6000, wysokość całkowita 7000, wysokość  
dolnego cylindra 3000 wraz z częścią wkopywaną,

średnica dolna  $\varnothing 175$ , górna  $\varnothing 70$ ,



drzwi rewizyjne na wysokości 1600 od dołu słupa,

wymiary drzwi 300 x 100,


otwór na przewody 500 od dołu słupa, wymiary: 50x150,

tulejka  $\varnothing 60$  wysokość 130


Kolor RAL 9006



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C  
SKALA 1 : 10

Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2. Wytyczne projektowe według normy PN-EN 40-7.			
Nazwa:	Elementy rysunku		
SKPW 6	1. SKPW_6	4. tuleja	
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka	
	3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej	
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Rysunek	M. Jurusik	14.07.2023	
Sprawdził	Ł. Krajka	18.07.23	
Zatwierdził	A. Pietraszewski	18.07.23	
NCT			A4