

# SKPW\_5

Słup kompozytowy, wkopywany.

Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 5000, wysokość całkowita 6000, wysokość dolnego cylindra 2000 wraz z częścią wkopywaną,

średnica dolna  $\varnothing 175$ , górna  $\varnothing 70$ ,



grubość ścianki 3,2mm,

drzwi rewizyjne na wysokości 1600 od dołu słupa,


wymiary drzwi 400x85,

otwór na przewody 500 od dołu słupa, wymiary: 50x150,


tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C  
SKALA 1 : 10

Nazwa:	SKPW 5			
	Elementy rysunku			
	1. SKPW_5	4. tuleja		
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka		

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast SA	A4
Rys.	M.Jurusik	29.06.2022	<i>Jurusik</i>		
Sprawdz.	G.Strządąta	06.10.22	<i>Strzad</i>		
Zatwierdził.	A.Pietraszewski	10.10.24	<i>Pietras</i>		