

SKPW\_9

Słup kompozytowy, wkopywany.

Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 9000, wysokość całkowita 10500, wysokość dolnego cylindra 5000 wraz z częścią wkopywaną,

średnica dolna  $\varnothing 193$ , górna  $\varnothing 80$ ,



grubość ścianki 4mm,

drzwi rewizyjne na wysokości 2100 od dołu słupa,


wymiary drzwi 400x85,

otwór na przewody 1000 od dołu słupa, wymiary: 50x150,


tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C  
SKALA 1 : 10

Nazwa:		Elementy rysunku	
SKPW 9		1. SKPW_9	4. tuleja
		2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
		3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej
Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast SA
Rys. M. Jurusik	01.06.2022	<i>Jurusik</i>	
Sprawdz. G. Strzoda	06.10.22	<i>Strzoda</i>	
Zatwierdził. A. Pietraszewski	10.10.22	<i>Pietraszewski</i>	
			A4