



SKPW-P 8 50_NE_3


Słup kompozytowy, wkopywany.
Wymiary podane w mm.

Wysokość 8000, wysokość całkowita 9200, wysokość
dolnego cylindra 3700 wraz z częścią wkopywaną,
średnica dolna $\varnothing 193$, górna $\varnothing 80$,
drzwi rewizyjne na wysokości 1800 od dołu słupa,
wymiary drzwi 300 x 100,
otwór na przewody 700 od dołu słupa, wymiary: 50x150,
tulejka $\varnothing 60$ wysokość 130


Kolor RAL 9006



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.	
Wytyczne projektowe według normy PN-EN 40-7.	
Nazwa:	Elementy rysunku
SKPW_P 8	1. SKPW_P_8
	2. drzwi rewiz.
	3. część wkopywana
	4. tulejka
	5. uszczelka
	6. osłona krawędzi części wkopywanej
Imię i nazwisko	Data
Rysunek M. Jursik	14.07.2023
Sprawdził Ł. Krajka	18.07.23
Zatwierdził A. Pietraszewski	19.07.23
Podpis	
NCT	
A4	