

SKPW\_10

Słup kompozytowy, wkopywany.

Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 10000, wysokość całkowita 11800, wysokość dolnego cylindra 6300 wraz z częścią wkopywaną,



średnica dolna  $\varnothing 193$ , górna  $\varnothing 80$ ,

grubość ścianki 4mm,


drzwi rewizyjne na wysokości 2400 dołu słupa, wymiary drzwi 400x85,

otwór na przewody 1300 od dołu słupa, wymiary: 50x150,


tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C  
SKALA 1 : 10

Nazwa: SKPW 10	Elementy rysunku	
	1. SKPW_10	4. tuleja
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
	3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast SA	A4 ⊕
Rys.	M. Jurusik	01.06.2022	<i>[Signature]</i>		
Sprawdz.	G. Strzoda	06.10.22	<i>[Signature]</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.10.22	<i>[Signature]</i>		