





# SKPF\_6

Słup kompozytowy, fundamentowy.  
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 6000, wysokość dolnego cylindra 2000, średnica dolna  $\varnothing 175$ , górna  $\varnothing 70$ , grubość ścianki: 3,2; drzwi rewizyjne na wysokości 600 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, podstawa kwadratowa: rozstaw śrub/szerokość podstawy 200/260, tulejka wysokość 130;



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10

Nazwa: SKPF_6	Elementy rysunku	
	1. SKPF_6	4. tuleja
	2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
	3. podstawa	

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast S.A.	A4
Rys.	M. Jurusiak	17.06.2022	<i>M. Jurusiak</i>		
Sprawdz.	G. Strzoda	06.10.22	<i>G. Strzoda</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.10.22	<i>A. Pietraszewski</i>		