





SKPF_4

Słup kompozytowy, fundamentowy.
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.
Wysokość 4000, wysokość dolnego cylindra 1000, średnica dolna $\varnothing 150$, górna $\varnothing 70$, grubość ścianki: 2,4; drzwi rewizyjne na wysokości 600 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, podstawa kwadratowa: rozstaw śrub/szerokość podstawy 200/260, tulejka wysokość 130;



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10

| Nazwa: | | Elementy rysunku | |
|--------|--|------------------|--------------|
| SKPF_4 | | 1. SKPF_4 | 4. tuleja |
| | | 2. drzwi rewiz. | 5. uszczelka |
| | | 3. podstawa | |

| | Imię i nazwisko | Data | Podpis | alumast S.A. | A4 ☐ |
|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|---------|
| Rys. | M. Jurusik | 14.06.2022 | <i>M. Jurusik</i> | | |
| Sprawdz. | G. Strzoda | 10.10.22 | <i>G. Strzoda</i> | | |
| Zatwierdził | A. Pietraszewski | 10.10.22 | <i>A. Pietraszewski</i> | | |